

ANEXO II. Representación Gráfica.

OBRA NUEVA

Permiso de obra entre un 0,50 % y un 1,50 % (según cantidad de M2 construidos y si la construcción fue notificada o no) **del monto de obra del certificado del colegio actualizado a la fecha de presentación.**

1 PLANO DE ARQUITECTURA (3 copias papel común mínimo)

CONTENIDO

plantas, planta de techos, cortes 1:100

planta de estructuras 1:100 (planilla de estructuras y detalles en el caso que sea necesario)

fachada urbana 1:50 (opcional fachada interior 1:100)

planilla de iluminación y ventilación de locales

croquis de superficie con terreno acotado 1:200, balance de superficies.

GRÁFICA	obra nueva	ROJO (muro lleno)
	obra existente con permiso	NEGRO (muro lleno)
	demolición	AMARILLO (muro lleno)

2 PLANO DE INSTALACIONES (2 copias papel común como mínimo)

CONTENIDO

INSTALACIÓN SANITARIA:

Plantas, planta de techos y corte con plano de comparación 1:100

desagües primarios ROJO // desagües secundarios MARRON

desagües pluviales AMARILLO // ventilación VERDE

alimentación de agua AZUL trazo lleno

distribución agua fría AZUL trazo punteado // distribución agua caliente ROJO trazo lleno

REGULARIZACION

Permiso de obra entre un 1,50 % y un 3,00 % (según cantidad de M2 construidos y si la construcción fue notificada o no) **del monto de obra del certificado del colegio actualizado a la fecha de presentación.**

1 PLANO DE ARQUITECTURA

CONTENIDO

plantas, corte longitudinal, corte transversal escala 1:100

planta de techos escala 1:100

croquis de superficie con terreno escala 1:200

fachada urbana escala 1:50 (opcional fachada interior 1:100)

Obras Sanitarias (sólo lo visible en relevamiento)

GRÁFICA	regularización	RAYADO a 45° (negro)
----------------	----------------	----------------------

El trámite se realizará ÚNICAMENTE mediante sistema GESTO. Las copias en papel se presentan una vez aprobado el permiso de edificación.